Comune di Ceggia
Provincia di Venezia

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE DA CEDERE UMI 10

COMMITTENTE: Brusatin Givanni, Brusatin Barbara e Brusatin Patrizia Eleonora

Data, _____

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
1	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno.Nel prezzo ... a e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. eseguita a mano e con piccole macchina operatrici			
	SOMMANO m2	74,00	13,75	1´017,50
2	Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato, eseguito in lastre a correre dello spessore minimo ... 1.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. lastre a correre con coste a spacco			
	SOMMANO m²	74,00	100,00	7´400,00
3	Fornitura e posa di cordonate in trachite delle dimensioni come indicato nei tipi. sezione cm 10 x 25 x 100 cm. bocciardate.			
	SOMMANO m	37,00	60,00	2´220,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			10´637,50
	T O T A L E euro			10´637,50

Data, _____

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E		